

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง 0.50เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1ป้าย (ตามแบบ อบต.โอด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางทองฮ้อย - บ้านนาขบญรัฐ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 8 ตำบลโอด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

คำนวณราคากลาง วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.อ.เมือง 30.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fo	ราคาต่อหน่วย Fo	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวทาง								
	- งานขุดหรือพื้นทาง คสล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	25.00	534.46	13,361.50	1.3624	728.14	18,203.50	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	500.00	315.41	157,705.00	1.3624	429.71	214,855.00	หนา 15 ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	4.00	115.83	463.32	1.3624	157.81	631.23	
	2. Contraction Joint	ม.	32.00	52.95	1,694.40	1.3624	72.13	2,308.16	
	3. Longitudinal Joint	ม.	100.00	41.74	4,174.00	1.3624	56.86	5,686.00	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	560.00	8,400.00	1.3624	762.94	11,444.10	
	TOTAL							253,127.99	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 185,798.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

253,000.00


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสมภพ สัตย์ธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายวีรพล ธิญโยียง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสมเกียรติ ทองเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง